



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CERCAMENTO EM ALAMBRADO NA ESCOLA DE SEIS SALAS	DATA : 23/06/2021	L.S. Hora: 110,61%
ENDEREÇO:	RUA INÁCIO JUSTINO, BAIRRO ARROIO BONITO	BDI : 22,23%	L.S. Mês: 68,86%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA/RS		
UNIDADES:	273,45M		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 363,01		

ITEM	CÓDIGO	Descrição	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	VIGA BALDRAME, DIMENSÕES 15CM X 30CM, COM LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO						25.260,41
1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SINAPI	M3	13,19	123,27	1.625,93
1.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	19,98	72,13	1.441,16
1.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	420,99	22,37	9.417,55
1.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	201,06	24,13	4.851,58
1.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	11,99	660,90	7.924,19
2	CERCAMENTO						65.393,54
2.1	98522	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. AF_05/2018	SINAPI	M	266,45	129,81	34.587,87
2.2	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	213,16	97,96	20.881,15
2.3	CPU-86	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE BRILHANTE COM ZARCÃO (2 DEMÃOS).	PRÓPRIA	M2	16,10	616,43	9.924,52
3	PINTURA						8.611,66
3.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	426,32	3,01	1.283,22
3.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	426,32	17,19	7.328,44
VALOR TOTAL:							99.265,61

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 130.116-8