

24

AES

REFORMAS

CNPJ: 30.887.455/0001-31

Fone: whats (51) 997690090

Orçamento

Brigada militar de terra de areia

Especificações

Orçamento referente a pintura interna e externa. Manutenção elétrica. Revisão do telhado. Colocação de grades. Substituição de parque por revestimento cerâmico. Manutenção dos banheiros.

Pintura externa

Lavar com hipoclorito e remoção de tintas soltas
Tratar fissuras e revisar reboco e recuperar o mesmo
Lixar aberturas
Aplicar selador nos arremates e aplicar massa acrílica
Aplicar duas de mão de tinta acrílica
Pintura das aberturas com tinta esmalte

Pintura interna

Tratar fissuras e rachaduras
Raspar tintas soltas e revisar reboco e fazer arremates
Aplicar selador e fazer arremates de massa corrida
Fazer a pintura com duas demãos de tinta acrílica

15/

Materiais

- 2 latas tintas suvinil acrílico fosco completo selva vibrante
- 2 latas tintas suvinil acrílico fosco completo areia
- 1 lata selador acrílico suvinil
- 2 galoes tinta esmalte alto-brilho cor gelo suvinil
- 2 galoes tinta esmalte fosco marrom conhaque suvinil
- 1 lata Massa corrida metalatex 18 litros
- 1 lata Massa acrílica metalatex 18 litros
- 2 Tapa tudo eucatex 340g
- Solvente 5 litros suvinil
- Lixa 80 12metros
- Lixa 220 12metros
- 20 litros Hipoclorito

Valor mão de obra R\$ 5.700,00

Valor material R\$ 4.300,00

Piso

- Remoção de 100 metros de pisos
- Fazer a recolocação de piso cerâmico porcelanato na medida de 100 metros

Materiais

- 100 metros de porcelanato ceusa 61.5x61.5 cor biscuit bo
- 10 kg rejunte ceramfix areia
- 40 sacos de argamassa colante ceramfix arga flex ac2 20kg

Valor mão de obra R\$3.000,00

Valor material R\$ 5.000,00

Elétrica

- Substituição da rede de entrada geral
- Substituição da fiação das tubulações e luminárias
- Substituição das tomadas e interruptor
- Colocação de caixa CD para 8 disjuntores
- Fazer fiação para aterramento das tomadas

Materiais

- 15 metros de fio sólido 10mm sil azul MT

15 metros fio sólido 10mm sil preto MT
40 metros fio sólido 1.5mm sil vermelho MT
40 metros fio sólido 1.5mm sil azul MT
50 metros fio sólido 2.5mm sil vermelho MT
50 metros fio sólido 2.5mm sil azul MT
50 metros de fio sólido 2.5 verde MT
Fita isolante rolo 20m preto 5 unidades
4 Disjuntor alumbra 1x25
2 Disjuntor alumbra 1x32
2 Disjuntor alumbra 1x40
1 Quadro distribuição CD tigre 6/8
16 unidades suporte lâmpada plafon plast taschibra branco
16 lâmpadas LED 9w 6500k A60 autovolt
4 tomada lux2 20ª
8 tomada lux2 10ª
8 tomada dupla lux2 10ª
10 interruptor simples lux2
2 interruptor duplo lux2
AST para aterramento

Valor mão de obra R\$ 3.900,00

Valor material R\$ 1.100,00

Banheiros

Fazer box no banheiro feminino
Fechar divisória entre masculino e feminino
Substituição de três vasos sanitário
Colocação de dois balcões de banheiro
Colocação de porta no box feminino e pintar com tinta epox

Materiais

2 balcão cewal kit 560 50cm branco/cânion
3 vaso deca izy p/cx acoplada branco
3 caixas deca acoplada branco
3 anel de vedação p/cx acoplada roco
1 barra cana 25 pvc amanco 6m
6 joelho 25/90 amanco
3 joelhos 25x1/2 c/bucha latao 90º amanco

Valor mão de obra R\$ 2.900,00
Valor material R\$ 1.600,00

Telhado

Fazer revisão e substituição de telhas danificadas

Valor mão de obra R\$ 250,00

Valor material R\$ 150,00

Forro

Fazer a substituição do forro de PVC por forro de PVC novo na parte interna e nos beirais ao redor da casa

Materiais

140 metros de forro de pvc 7m 10cm branco wigga

175 metros meias cana pvc 6m wigga

24 unidades de acabamento p/meia cana canto interno wigga

Valor mão de obra R\$ 3.500,00

Valor material R\$ 2.800,00

Churrasqueira

Refazer o revestimento com tijolo refratário

Fazer acabamento com granito

Colocar lâmpada interior

Materiais

20 tijolo refratário furado

40 tijolo refratário maciço

1 saco 20k terra refratário

1 saco 25k cimento

1.50x20 metragem do granito

Valor mão de obra R\$ 600,00

Valor material R\$ 400,00

Revestimento na pia da cozinha e troca da torneira

1 torneira elétrica hydra lumen

2 metros azulejo Angelgres 30x60 natural white

1 saca argamassa colante ceramfix flex ac2

3kg rejunte ceramfix branco
Valor mão de obra R\$ 300,00
Valor material R\$ 260,00

Grades

Colocação de grades externa na janela e na porta da cozinha
Colocação de grade interna na sala do fim do corredor
Valor mão de obra R\$ 500,00
Valor material R\$ 2.200,00

Portas

Substituição da porta externa da cozinha
Reposição de uma porta interna no banheiro feminino

Material

1 porta semi oca 70x2.10
1 porta mexicana de angelim 70x2.10
Valor mão de obra R\$ 367,00
Valor material R\$ 833,00

Murros

Fazer murros nas laterais no comprimento de 30 metros e 1.80 de altura
Murro feito com tijolo gaúcho 6 furo 9x19x14cm deitado e salpicado

Materiais

4 mil tijolos gaúcho 9x19x14cm
15 sacos de cimento
3 metros de areia grossa
10 barras ferro 5mm
1 metro de brita tipo 1
Valor mão de obra R\$ 1.900,00
Valor material R\$ 2.100,00

Entulhos

Remoção de entulhos e detritos com tele calça
VALOR R\$ 300

Valor total R\$ 43.960,00

19/

Forma de pagamento 30% de entrada R\$ 13.188,00
Restante dividido em 8 parcelas de R\$ 3.846,50 por semana

OBS.

Orçamento feito sobre empresa MEI.

Prazo para conclusão 60 dias uteis

Garantia de três anos para pintura e cinco anos para estrutural