## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL EUDÓCIO FERNANDES DA COSTA
TRECHO: ENTRE O ASFALTO EXISTENTE E O ACESSO AO CTG

 TRECHO:
 ENTRE O ASFALTO EXISTENTE E O ACESSO AO CTG
 SINAPI
 FEV/2022

 ÁREA:
 2.070,25m x 7,00m = 14.491,75m²
 SICRO
 JUL/2021

 DATA:
 ABR/2022
 BDI:
 24,03%



## ORÇAMENTO

DATA BASE:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PF	REÇO UNIT.		PREÇO TOTAL	DADOS	REFERÊNCIA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	R\$	4.166,89	R\$	4.166,89	Composição	CP 38
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.		1,00	R\$	136.404,22	R\$	136.404,22	Composição	CP 39
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	140.571,11		
2	TERRAPLENAGEM									
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2		3.284,00	R\$	0,44	R\$	1.444,96	SINAPI	98525
2.2	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		1.803,81	R\$	4,99	R\$	9.001,01	SINAPI	101114
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA	M3		2.254,76	R\$	6,43	R\$	14.498,10	SINAPI	100978
2.4	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	M3XKM	1,00	2.254,76	R\$	2,26	R\$	5.095,75	SINAPI	93589
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3		2.254,76	R\$	1,67	R\$	3.765,44	SINAPI	100574
2.6	REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, EXCLUSIVE	мз		337.50	R\$	4.99	R\$	1.684.12	SINAPI	101114
27	CARGA E TRANSPORTE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE	M3		421.88	R\$	6.43	R\$	2.712.68	SINAPI	100978
2.7	SLIPORTE TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	M3XKM	1.00	421,00	R\$	2.26	R\$	953.44	SINAPI	93589
2.8		M3XKWI	1,00	421,88	R\$	1.67	R\$	953,44 704.53	SINAPI	100574
2.10	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA  JEXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE	M3		10.165.09	R\$	32.14	R\$	326.705,99		CP 09
2.10	DE JAZIDA	M3		12.706.36	R\$	6.43	R\$	326.705,99 81.701,89	Composição SINAPI	100978
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT 5 KM	M3XKM	5,00	63.531,81	R\$	2,26	R\$	143.581,89	SINAPI	93589
2.12		M2	5,00		R\$		<u> </u>			
2.13	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2		19.792,25	R\$	1,25	R\$	24.740,31	SINAPI	100577
	EM 2 - TERRAPLENAGEM						R\$	616.590,11		
3	DRENAGEM  ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1º CATEGORIA,	1								
3.1	EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		907,72	R\$	14,85	R\$	13.479,64	SINAPI	90100
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA	M3		274,96	R\$	6,43	R\$	1.767,99	SINAPI	100978
3.3	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 1 KM	M3XKM	1,00	274,96	R\$	2,26	R\$	621,40	SINAPI	93589
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3		274,96	R\$	1,67	R\$	459,18	SINAPI	100574
3.5	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (E=10CM)	M3		79,27	R\$	124,43	R\$	9.863,56	SINAPI	96624
3.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	M3		89,58	R\$	6,43	R\$	575,99	SINAPI	100978
3.7	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 32,02 KM	M3XKM	32,02	2.868,19	R\$	0,81	R\$	2.323,23	SINAPI	93590
3.8	TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	M		388,00	R\$	141,71	R\$	54.983,48	Composição	CP 42
3.9	TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - PB	M		229,00	R\$	198,39	R\$	45.431,31	SINAPI	92219
3.10	TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF	M		6,00	R\$	220,40	R\$	1.322,40	Composição	CP 43
3.11	TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - PB	М		31,00	R\$	347,53	R\$	10.773,43	SINAPI	92221
3.12	TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - PB	М		52,00	R\$	542,61	R\$	28.215,72	SINAPI	92223
3.13	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	M2		792,70	R\$	6,71	R\$	5.319,01	SINAPI	101616
3.14	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	M3		687,75	R\$	23,45	R\$	16.127,73	SINAPI	93375
3.15	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M -	UNID.		24.00	R\$	2.571.47	R\$	61.715.28	Composição	CP 17
3.16	COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA  TESTADA DE BUEIRO D=400MM	UNID.		32,00	R\$	383,52	R\$	12.272,64	Composição	CP 33
3.17	TESTADA DE BUEIRO D=400MM	UNID.		32,00	R\$	428.18	R\$	1.284,54	Composição	CP 34
3.17	BOCA DE BUEIRO D=600MM	UNID.	$\vdash$	2.00	R\$	1.132.26	R\$	2.264.52	Composição	CP 34 CP 27
3.18	BOCA DE BUEIRO D=800MM	UNID.	$\vdash$	4,00	R\$	1.784,09	R\$	7.136,36	Composição	CP 27
3.19	MANTA GEOTÊXTIL	M2	$\vdash$	733,68	R\$	1.784,09	R\$	7.136,36	SINAPI-I	4021
3.20	ESGOTAMENTO COM MOTO BOMBA	H H	$\vdash$	141,00	R\$	32.61	R\$	4.598.01	SINAPI	7042
	EM 3 - DRENAGEM	_ п		141,00	ΙVΦ	32,01	R\$	4.598,01 288.305.09	JIIVAPI	1042
4	PAVIMENTAÇÃO						ĽΦ	200.305,09		
	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E	Ι.								
4.1	TRANSPORTE (E= 18CM)	M3		2.858,19	R\$	138,03	R\$	394.515,96	SINAPI	96396
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	M3		3.652,20	R\$	6,43	R\$	23.483,64	SINAPI	100978
4.3	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 32,02 KM	M3XKM	32,02	116.943,29	R\$	0,81	R\$	94.724,06	SINAPI	93590
4.4	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,09M)	М		4.142,00	R\$	62,33	R\$	258.170,86	SINAPI	94273
4.5	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	М		1.140,00	R\$	1,61	R\$	1.835,40	SINAPI	102498
4.6	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E = 8CM, INCLUSIVE LASTRO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2		14.491,75	R\$	89,20	R\$	1.292.664,10	SINAPI	92399
4.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PÓ DE PEDRA	M3		126,08	R\$	7,65	R\$	964,51	SINAPI	100986
4.8	TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 32,02 KM	TXKM	32,02	4.037,21	R\$	0,54	R\$	2.180,09	SINAPI	93596
4.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA	МЗ		823,13	R\$	7,65	R\$	6.296,94	SINAPI	100986
4.10	TRANSPORTE DE AREIA - DMT 32,02 KM	TXKM	32,02	1.662,85	R\$	0,54	R\$	897,93	SINAPI	93596
TOTAL DO IT	EM 4 - PAVIMENTAÇÃO						R\$	2.075.733,49		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL EUDÓCIO FERNANDES DA COSTA
TRECHO: ENTRE O ASFALTO EXISTENTE E O ACESSO AO CTG

 TRECHO:
 ENTRE O ASFALTO EXISTENTE E O ACESSO AO CTG
 SINAPI
 FEV/2022

 ÁREA:
 2.070,25m x 7,00m = 14.491,75m²
 SICRO
 JUL/2021

 DATA:
 ABR/2022
 BDI:
 24,03%



## ORÇAMENTO

DATA BASE:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT	QUANT.	PF	REÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		BANCO DE DADOS	REFERÊNCIA
5	SINALIZAÇÃO									
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
5.1.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	M2		545,45	R\$	2,74	R\$	1.494,53	Composição	CP 35
5.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - AMARELA	М		1.970,00	R\$	4,84	R\$	9.534,80	SINAPI	102512
5.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS - BRANCA	М		2.980,50	R\$	4,84	R\$	14.425,62	SINAPI	102512
5.1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE SEGURANÇA	M2		50,40	R\$	25,76	R\$	1.298,30	SINAPI	102509
5.1.5	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - AMARELA/AMARELA	UN		197,00	R\$	22,73	R\$	4.477,81	SICRO	5213360
5.1.6	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - BRANCA/VERMELHA	UN		299,00	R\$	22,73	R\$	6.796,27	SICRO	5213360
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
5.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	UNID.		6,00	R\$	691,80	R\$	4.150,80	Composição	CP 54
5.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-07 (PROIBDO ULTRAPASSAR) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	UNID.		2,00	R\$	657,22	R\$	1.314,44	Composição	CP 53
5.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO	UNID.		2,00	R\$	657,22	R\$	1.314,44	Composição	CP 53
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO R\$ 44.807,01										
6	PASSEIO E ACESSIBILIDADE									
6.1	PASSEIO EM CONCRETO									
6.1.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL PROVENIENTE DOCORTE	M3		410,40	R\$	24,81	R\$	10.182,02	SINAPI	93367
6.1.2	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO	M2		1.368,00	R\$	6,71	R\$	9.179,28	SINAPI	101616
6.1.3	LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 5CM)	М3		66,56	R\$	130,91	R\$	8.713,36	SINAPI	96622
6.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	M3		75,21	R\$	6,43	R\$	483,60	SINAPI	100978
6.1.5	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 32,02 KM	M3XKM	32,02	2.408,31	R\$	0,81	R\$	1.950,73	SINAPI	93590
6.1.6	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM)	M2		1.331,28	R\$	67,06	R\$	89.275,63	Composição	CP 41 - 94995
6.2	RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES - EM PASSEIO NOVO									
6.2.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m	UNID.		6,00	R\$	752,71	R\$	4.516,26	Composição	CP 48
TOTAL DO ITEM 6 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE							R\$	124.300,88		
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES									
7.0	ENLEIVAMENTO	M2		4.704,00	R\$	26,65	R\$	125.361,60	SINAPI	98504
7.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	R\$	4.166,89	R\$	4.166,89	Composição	CP 38
7.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		4.140,50	R\$	1,16	R\$	4.802,98	Composição	CP 37
TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES							R\$	134.331,47		
TOTAL							R\$	3.424.639,16		

PROJEPAVI Roger André Werle Responsável Técnico CREA RS 221679

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA